

## REMOCION DE ESTRUCTURAS

Esta partida corresponde a las excavaciones previas y la demolición, remoción y transporte a almacén, terraplén o botadero autorizado, de los escombros provenientes de las losas, estribos, pilas, muros, alas, radieres, fundaciones y obras de albañilería y de hormigón simple o armado, así como el relleno compactado de los espacios dejados por las estructuras removidas.

Actividad: REMOCION DE ESTRUCTURAS

Familia : [R. OBRAS CIVILES](#) / [RA. DEMOLICIONES Y FAJAS](#)

Unidad :METRO CUBICO

Moneda : CLP

Precio Total: 27201

### COMPONENTE

Código	Unidad	Cantidad Unitaria	Precio Unitario	Precio Total
CAPATAZ OBRAS CIVILES	Día	0,040000	35.526	1.421
JORNALERO 45 HORAS SEMANALES	Día	1,000000	12.300	12.300
LEYES SOCIALES (O.C.)	%	30,000000	0	4.116
DERECHO A BOTADERO	m3	1,000000	350	350
CAMION TOLVA CAP. 15 M3	hor	0,055000	28.257	1.554
DEMOLEDOR ROMPEPAVIMENTOS 32KG	hor	0,500000	5.100	2.550
COMPRESOR 185 PCM + DEMOLEDOR MANUAL	hor	0,500000	8.540	4.270
RETROEXCAVADORA	hor	0,040000	16.000	640